

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По _____

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

Перепланировка и переустройство нежилых помещений кв.№2 и кв.№3 в жилом доме №30а по проспекту строителей в г.Иваново под клуб по

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил _____

(подпись)

Проверил _____

(подпись)

Авторы проекта _____

(подпись)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр55-5-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 1/0,088	100 м2 перегородок	0,088	
2	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дошчатых 2/0,1	100 м2	0,1	
3	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными 3/0,2	100 м2	0,2	
4	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 4/0,3166	100 м2	0,3166	
5	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток 5/0,074 + 15/0,068	100 м2 покрытия	0,142	
6	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 6/1,15	100 м2 основания	1,15	
7	ФЕРр57-1-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов 7/1,15	100 м2 основания	1,15	
8	ФЕРр57-2-06	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя 8/1,15	100 м2 покрытия	1,15	
9	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 9/0,28	100 м трубопрово да	0,28	
10	ФЕРр65-4-02	Демонтаж унитазов и писсуаров 10/0,02	100 приборов	0,02	
11	ФЕРр65-4-01	Демонтаж умывальников и раковин 11/0,02	100 приборов	0,02	
12	ФЕРр65-4-04	Демонтаж ванн 12/0,02	100 приборов	0,02	
13	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 13/0,08	100 шт.	0,08	
14	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина 14/1,14	100 м2 покрытия	1,14	
15	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 16/0,2	1 м3	0,2	
16	ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной 17/0,1	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1	
17	Прайс-лист	Плиты теплоизоляционные KNAUFF толщ.50 мм () 18/0,4	м3	0,4	
18	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 19/0,2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2	
19	ФЕРр62-17-03	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой 20/1,22	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,22	
20	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до	100 м2 окрашиваем	2,75	

		21/2,75	ой поверхности		
21	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного 22/0,55	100 м2 поверхности облицовки	0,55	
22	ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона 23/1,4	1 м3	1,4	
23	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 24/0,168	100 м2 проемов	0,168	
24	Прайс-лист	Скобяные изделия 25/11	компл	11	
25	Прайс-лист	Блоки дверные 5000:6:1,18х 1,02=720,33 26/11	шт	11	
26	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 27/2,89	1 м2 проема	2,89	
27	Прайс-лист	Блоки дверные металлические (Ц.(15000^6^1.18х1,02 = 2161,01 28/1	шт	1	
28	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 29/0,1939	100 м2 проемов	0,1939	
29	Прайс-лист	Блоки оконные из ПВХ профилей(Двухкамерные,толщ.70мм) 30/19,39	м2	19,39	
30	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 31/0,013	100 м2 проемов	0,013	
31	Прайс-лист	Блоки оконные из ПВХ профилей(двухкамерные толщ.70 мм) 32/1,3	м2	1,3	
32	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м 33/0,46	1 т конструкци й	0,46	
33	Прайс-лист	Швеллер (Ц.34078,87:6:1,18х1,02=4909,66 34/0,46	тн	0,46	
34	Прайс-лист	Шпильки с гайками и шайбами 35/56	шт	56	
35	ФЕР10-01-057-01	Установка по месту шкафных и антресольных стенок 36/0,13	100 м2 деталей	0,13	
36	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 37/0,07 + 39/1,15	100 м2 стяжки	1,22	
37	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 38/0,14 + 40/4,74	100 м2 стяжки	4,88	
38	ФЕРp57-11-01	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 41/1,15	100 м2 основания	1,15	
39	111-2-514	Плиты ГВЛ 42/234,6	м2	234,6	
40	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" 43/1,15	100 м2 покрытия	1,15	
41	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 44/0,96	100 м плинтуса	0,96	
42	ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 45/0,1	100 м3 грунта	0,1	
43	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 46/0,34	1 м3 основания	0,34	
44	ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 47/0,019	100 м3 бетона и железобетон а в деле	0,019	
45	ФЕР06-01-015-04	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие 48/0,02	1 т	0,02	
46	ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 49/0,0016	100 м3 бетона и железобетон а в деле	0,0016	
47	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный 50/0,12	100 столбов	0,12	
48	103-1531	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, 51/13,68	м	13,68	
49	ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения 52/0,548	1 т конструкци й	0,548	
50	201-9002	Конструкции стальные 53/0,548	тн	0,548	

	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, 54/0,446	1 т конструкци й	0,446	
52	Прайс-лист	Профлист Н60-845-08 (Ц.405.6:1,18х1,02 =58,35 55/19,5	м2	19,5	
53	201-0650	Ограждение лестничных проемов 56/0,281	тн	0,281	
54	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил 57/0,5	1 м3 древесины в конструкци и	0,5	
55	ФЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из 58/0,195	100 м2	0,195	
56	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 59/0,033	100 м2 покрытия	0,033	
57	Прайс-лист	Профлист Н60-845-08 (Ц.276.6:1,18х1,02 =39,76 60/3,3	м2	3,3	
58	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 61/0,023	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон	0,023	
59	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 62/0,094	1 т	0,094	
60	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 63/0,15	100 м3 грунта	0,15	
61	ФЕР13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 64/0,3	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3	
62	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 65/0,3	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3	
63	ФЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 66/0,084	100 м ступеней	0,084	
64	Прайс-лист	Ступени железобетонные 67/7	шт	7	

